

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละกอ สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละกอ สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา)

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว งบประมาณ ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) **ราคากลาง ๑๓๙,๑๕๕.๐๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสามสตางค์)** ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๙



(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละกอ สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร** โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ ๑๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านละกอ สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก รายละเอียด ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา) จำนวน ๖ แผ่น

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๓๙,๑๕๕.๐๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสามสตางค์)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง** รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ หน้า

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายวิชัย	ดีพุดซา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนวันต์	ทิศกระโทก	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นางสาวธัญญา	บัวทองหลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร

ลงไหล่งทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

0

สถานที่ตั้งโครงการ สายจากบ้านนายตี๋ ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก หมู่ที่ 3 บ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569

ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม **เลขที่** _____ **จำนวน 1 แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	102,139.63	1.3624	139,155.03	- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 % - อัตราเงินประกันผลงาน 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			139,155.03	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			139,155.03	
(ตัวอักษร)	-หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทสามสตางค์-				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สืบราคาตลาด เดือน ตุลาคม 2569

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวันต์ ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญา บัวทองหลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

สถานที่ก่อสร้าง สายจากบ้านนายดี ทิศกระโทก ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านนายปทุม ทิศกระโทก หมู่ที่ 3 บ้านละกอ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร

ลงไหล่ทางหินคลุกบดทับแน่น หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร

0

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	17.16	-	1.3624	23.38	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	74.47	-	1.3624	101.46	-
2	งานดิน							
	- งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	261.00	11.94	3,116.34	1.3624	16.27	4,245.70
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	114.41	-	1.3624	155.87	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	140.50	-	1.3624	191.42	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	223.36	-	1.3624	304.31	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.60	524.64	6,085.82	1.3624	714.77	8,291.33
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.35	430.46	1,872.50	1.3624	586.46	2,551.10
	หินคลุกบดทับแน่น							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	232.00	382.83	88,816.56	1.3624	521.57	121,003.68
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	-	213.99	-	1.3624	291.54	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	20.00	112.42	2,248.40	1.3624	153.16	3,063.22
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	66.72	-	1.3624	90.90	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
							รวมทั้งหมด	139,155.03
							คิดเป็นเงินงบประมาณ	139,155.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 102,139.63

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ดีพุดซา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวันต์ ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญา บัวทองหลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ