



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.eprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๒,๐๐๐,๐๐๐- บาท (-สองล้านบาทถ้วน-) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายวรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

0

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

แบบเลขที่/ 2563

ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ประเภทงาน					
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,122,742.04	1.2726	1,428,801.52	
2	งานสถาปัตยกรรม	424,787.37	1.2726	540,584.40	
3	งานระบบไฟฟ้า	24,080.00	1.2726	30,644.20	
เงื่อนไข					
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%			-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			2,000,030.12	
ตัวอักษร(สองล้านบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	2,000,000.00	

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายวรวิทย์ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ใบประมาณราคาก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ประมาณราคา นายบัณฑิต ตรีกันยา ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่/ 2563

เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2562

ราคามัน 23.29 บาท / ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน	315.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	39,375.00	39,375.00	
	1.1.2 งานวัสดุรองกันฐานราก(ทรายหยาบ)	10.56	ลบ.ม.	406.54	4,293.06	91.00	960.96	5,254.02	
	1.1.3 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	10.56	ลบ.ม.	2,044.40	21,588.86	391.00	4,128.96	25,717.82	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	170.40	ตร.ม.	-	-	133.00	22,663.20	22,663.20	
	- ไม้ใช้ทำแม่แบบ (80%)	136.32	ลบ.ฟ.	320.00	43,622.40	-	-	43,622.40	
	- ไม้แคระ (30% ของแม่แบบ)	40.89	ลบ.ฟ.	546.42	22,343.11	-	-	22,343.11	
	- ตะปู	27.26	กก.	56.07	1,528.46	-	-	1,528.46	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก.หรือตัน						
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	0.70	ตัน	20,209.35	14,207.17	4,100.00	2,882.30	17,089.47	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 12 มม.	0.11	ตัน	19,890.57	2,108.40	3,300.00	349.80	2,458.20	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SD Ø 16 มม.	2.64	ตัน	18,695.56	49,281.49	3,300.00	8,698.80	57,980.29	
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ SD Ø 20 มม.	2.84	ตัน	18,695.56	53,001.91	2,900.00	8,221.50	61,223.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	197.51	กก.	32.71	6,460.55	-	-	6,460.55	
	1.1.6 งานคอนกรีต		ลบ.ม.						
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค2 (240kg/ksc)	.31.99	ลบ.ม.	2,189.26	70,034.42	350.00	11,196.50	81,230.92	
	1.1.7 งานพื้น								
	- งานคอนกรีต ค2 (240kg/ksc)	82.00	ลบ.ม.	2,189.26	179,519.32	350.00	28,700.00	208,219.32	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต WMØ4มม.@0.20ม.	820.00	ตร.ม.	29.00	23,780.00	5.00	4,100.00	27,880.00	
	1.1.8 งานทรายรอน้ำอัดแน่น	41.00	ลบ.ม.	-	-	90.00	3,690.00	3,690.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.9	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2"x 2.3 (13.04 กก./ท่อน)	34.00	ท่อน	324.18	11,022.12	156.48	5,320.32	16,342.44	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2"x 2.3 (19.83 กก./ท่อน)	120.00	ท่อน	492.98	59,157.60	237.96	28,555.20	87,712.80	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 3 "x3.2 (35.81 กก./ท่อน)	41.00	ท่อน	890.24	36,499.84	258.12	10,582.92	47,082.76	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 3 1/2"x3.2 (46.62 กก./ท่อน)	62.00	ท่อน	1,052.00	65,224.00	258.12	16,003.44	81,227.44	
	- เหล็กกล่อง □ 50x25x2.3 (14.64 กก./ท่อน)	22.00	ท่อน	332.33	7,311.26	146.40	3,220.80	10,532.06	
	- เหล็กกล่อง □ 1 1/2"x3x2.3 (22.86 กก./ท่อน)	9.00	ท่อน	518.92	4,670.28	228.60	2,057.40	6,727.68	
	- เหล็กกล่อง □ 2"x4x3.2 (30.84 กก./ท่อน)	8.00	ท่อน	954.76	7,638.08	30.84	246.72	7,884.80	
	- เหล็ก [125x50x3.2 (36.50 กก./ท่อน)	135.00	ท่อน	753.96	101,784.60	365.00	49,275.00	151,059.60	
	- เหล็ก [125x50x2.3 (27.10 กก./ท่อน)	6.00	ท่อน	550.44	3,302.64	271.00	1,626.00	4,928.64	
	- เหล็กคานขนาด 0.40x0.50x0.010 มม.	56.00	แผ่น	500.00	28,000.00	100.00	5,600.00	33,600.00	
	- น็อต Ø 20 มม.	96.00	ตัว	20.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- SD Ø 20 มม. ยาว 0.50 เมตร	96.00	อัน	70.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
	- งานทาสีเหล็กสีเงิน(สีน้ำมัน)	534.55	ตร.ม.	37.33	19,954.75	38.00	20,312.90	40,267.65	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				844,974.32		277,767.72	1,122,742.04	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานผนังหลังคา								
	- วัสดุแผ่น METAL SHEET ทหนา 0.3 มม.สีน้ำเงิน	987.53	ตร.ม.	110.00	108,628.30	-	-	108,628.30	
	- สกรูเกลียวยึดแผ่น	2,163.00	ตัว	3.00	6,489.00	-	-	6,489.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	1,123.78	ตร.ม.	-	-	80.00	89,902.40	89,902.40	
1.2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมหนาเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	64.00	ตร.ม.	250.00	16,000.00	75.00	4,800.00	20,800.00	
1.2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังอิฐบุถือค	167.74	ตร.ม.	113.00	18,954.62	80.00	13,419.20	32,373.82	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	38.00	ม.	24.64	936.39	78.00	2,964.00	3,900.39	
1.2.4	งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงเคร่ารับ								
	- งานฝ้าผนัง METAL SHEET ทหนา 0.3 มม สีน้ำเงิน	268.87	ตร.ม.	110.00	29,575.70	80.00	21,509.60	51,085.30	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.4	สวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์เดี่ยวขนาด 15A 250V หน้ากาก P.V.C.	5.00	ชุด	52.00	260.00	80.00	400.00	660.00	
	- เต้ารับเดี่ยวขนาด 10A 250V หน้ากาก P.V.C.	3.00	ชุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
	- เต้ารับคู่ขนาด 10A 250V หน้ากาก P.V.C.	3.00	ชุด	130.00	390.00	90.00	270.00	660.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				4,390.00		1,010.00	24,080.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,571,609.41	



ลงชื่อ..... ประจักษ์รัตนากร
 (นายนิติกร ตรักันยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นายวรวิทย์ นนพละ)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลศรีละกอก

ลงชื่อ.....อนุมัติ