




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑๕
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมางบประมาณ ๔๗๒,๑๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินสะสม

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๕๓๖,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(ลงชื่อ).....

(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๑๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนายสุนทร ทิศกระโทก พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานชมรมช่างจังหวัดนครราชสีมา)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๖,๗๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒...แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๕) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
 - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนิติกร ดรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดซา	กรรมการ
๗.๓ นายปทุม ทิศกระโทก	กรรมการ

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 210 ม. โหล่ทางหันกลับคือัดแนบ หน้า 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านอรพิมท์ หมู่ที่ 15 ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา


ประมาณราคาเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่ /2565


จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	394,003.81	1.3624	536,790.79	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			536,790.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			536,700.00	
(ตัวอักษร) -ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-					

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ตรกัณยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฐม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านยรมิมร์ หมู่ที่ 15 ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 210 ม. ไหล่ข้างหินคลุกอัดแน่น หนา 0.15 ม. กว้างข้างละ 0.25 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	16.32	-	1.3624	22.23	-
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานดิน							
	งานวางป่าขูดตอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับทับ	ตร.ม.	1,008.00	14.65	14,767.20	1.3624	19.96	20,118.83
	หินคลุก							
	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	110.72	-	1.3624	150.84	-
	งานใส่ตุ๊กตเหล็ก	ลบ.ม.	-	136.27	-	1.3624	185.65	-
3	งานรองพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	319.23	-	1.3624	434.92	-
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	843.49	35,426.58	1.3624	1,149.17	48,265.17
	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.48	623.05	12,760.27	1.3624	848.86	17,384.59
	หินคลุกอัดแน่น							
4	งานผิวทาง							
	ผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	840.00	381.69	320,619.60	1.3624	520.01	436,812.14
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	208.20	1,665.60	1.3624	283.65	2,269.21
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	72.00	121.73	8,764.56	1.3624	165.84	11,940.84
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	69.39	-	1.3624	95.22	-

รวม 536,790.79

คิดเป็นเงินงบประมาณ 536,700.00

ยอดรวมค่าจ้างต้นเหตุนงานก่อสร้างทาง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2565 ผู้ประมาณราคา ปร.4 ลงนาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบัณฑิต ตรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ ทัตตระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ