



เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเครือชูด
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเครือชูด ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ ได้อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑๓๖,๕๔๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสามสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙


(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเครือชูด ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองเครือชูด โดยติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ) จำนวน ๙ แผ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑๓๖,๕๔๐.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๔ หน้า
 - ๖.๓ แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๒) จำนวน ๒ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิชัย	ดีพุดชา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธนวันต์	ทิศกระโทก	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๗.๓ นางสาวัญญา	บัวทองกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างและงานวางท่อประปา

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชุด ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและงานวางท่อประปา		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	45,145.63	
1.2	งานระบบไฟฟ้า	12,805.00	
1.3	งานประสานท่อเข้าระบบสูบน้ำประปา	9,788.89	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
2.1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	68,801.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	136,540.53	
	ราคากลาง	136,540.53	
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสามสตางค์-)			



.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธัญญา บัวทองกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



.....กรรมการ

(นายธนวันต์ ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างและงานวางท่อประปา

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชุด ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	34,533.49	1.3073	45,145.63	
2	งานระบบไฟฟ้า	9,795.00	1.3073	12,805.00	
3	งานประสานท่อเข้าระบบสูบน้ำประปา	7,487.87	1.3073	9,788.89	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				67,739.53	



.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธัญญา บัวทองกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ



.....กรรมการ

(นายธนวันต์ ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างและงานวางท่อประปา

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือตุด ตำบลศรีละกะกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกะกอ

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์								
	- งานดิน	2.43	ลบ.ม.		-	125.00	303.75	303.75	
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	0.32	ลบ.ม.	435.00	139.20	427.00	136.64	275.84	
1.2	งานแบบหล่อ								
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	14.46	ตร.ม.		-	163.00	2,356.98	2,356.98	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	8.55	ลบ.ฟ.	400.00	3,420.00	0.00	-	3,420.00	
	- ตะปู	2.64	กก.	65.00	171.60	0.00	-	171.60	
1.3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.32	ลบ.ม.	1,821.19	582.78	467.00	149.44	732.22	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 240 กก./ลบ.ม.)	0.70	ลบ.ม.	2,887.85	2,021.50	427.00	298.90	2,320.40	
1.4	งานเหล็ก								

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB ขนาด Dia.6 มม.	11.18	กก.	18.73	209.40	4.90	54.78	264.18	
	- เหล็กเสริม DB ขนาด Dia.12 มม.	156.84	กก.	18.21	2,856.06	3.90	611.68	3,467.73	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด Dia.1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.40	กก.	36.15	122.91	0.00	-	122.91	
	- เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 1.8 มม.	41.70	กก.	30.57	1,274.76	14.00	583.80	1,858.56	
	- เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 นิ้ว x 2 นิ้ว มม. 1.4 มม.	64.40	กก.	19.62	1,263.52	14.00	901.60	2,165.12	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว x 6 มม.	10.00	แผ่น	180.00	1,800.00	0.00	-	1,800.00	
	- น็อตพร้อมสลัก ขนาด Dia.1/2 นิ้ว L = 200	40.00	ตัว	125.00	5,000.00	0.00	-	5,000.00	
1.5	งานทาสี				-		-	0.00	
	- งานทาสีกันสนิม	42.70	ตร.ม.	36.00	1,537.20	35.00	1,494.50	3,031.70	
	- งานทาสีน้ำมัน	42.70	ตร.ม.	39.00	1,665.30	38.00	1,622.60	3,287.90	
1.6	อุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์				-		-	0.00	
	- รางอลูมิเนียมยาว 4.2 ม.	20.00	เมตร	161.43	3,228.60		-	3,228.60	
	- Solar Middel Clamp	18.00	อัน	33.00	594.00		-	594.00	
	- Solar End Clamp	4.00	อัน	33.00	132.00		-	132.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				26,018.82		8,514.67	34,533.49	
2	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า DC PV ขนาด 1x6 ตร.มม.พร้อมอุปกรณ์	50.00	เมตร	68.60	3,430.00	12.00	600.00	4,030.00	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 3x4 ตร.มม.พร้อมอุปกรณ์	50.00	เมตร	101.80	5,090.00	13.50	675.00	5,765.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				8,520.00		1,275.00	9,795.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานประสาณท่อเข้าระบบสูบน้ำประปา								
	- ท่อ HDPE PN 8 Dia 2 นิ้ว PE 100	20.00	เมตร	71.00	1,420.00	77.00	1,540.00	2,960.00	
	- ท่อ PVC แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4	20.00	เมตร	70.86	1,417.20	41.00	820.00	2,237.20	
	เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ PVC ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อ	4.00	อัน	36.03	144.12	0.00	-	144.12	
	รับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อ	1.00	อัน	54.25	54.25	0.00	-	54.25	
	รับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ PVC ข้อต่อตรงเกลียวใน สำหรับใช้กับ	6.00	อัน	47.00	282.00	0.00	-	282.00	
	ท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ PE ข้อต่อตรงเกลียวนอก สำหรับใช้กับ	4.00	อัน	75.00	300.00	0.00	-	300.00	
	ท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	2.00	ประปอง	140.65	281.30	0.00	-	281.30	
	- วาล์วสำหรับป้องกันกั้นการไหลย้อนกลับ	1.00	อัน	915.00	915.00	0.00	-	915.00	
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อยูเนียน PVC Ø 2 นิ้ว	2.00	อัน	157.00	314.00	0.00	-	314.00	
	รวมงานประสาณท่อเข้าระบบสูบน้ำประปา				5,127.87		2,360.00	7,487.87	
			รวม		39,666.69		12,149.67	51,816.36	

แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านหนองเครือชุด ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	VAT	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	64,300.00	1.070	68,801.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				68,801.00	

รับ

.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวธัญญา บัวทองกลาง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

.....กรรมการ

(นายธนวันต์ ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

