



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านอรพิมพ์  
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน  
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านอรพิมพ์ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ  
๒๗,๔๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค  
๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา  
กลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ  
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน  
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง  
ประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง  
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคา  
กลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน ๒๗,๔๕๖.๕๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ  
เก้าสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

  
(ลงชื่อ).....  
(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านอรพิมพ์ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๔๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
สายไปบ้านขาด รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร เสริมดินถม ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก.ชั้น๓) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๗,๔๕๖.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑...แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒...แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายวิชัย ดีพุดชา ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์ กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวรุ่งธิวา แอบทองกลาง กรรมการ/เลขานุการ



รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

โครงการ **ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก** หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ **องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ**

สถานที่ก่อสร้าง **สายไปบ้านชาด ตำบลสีสุก หมู่ที่ 15 บ้านอรพิมพ์ ต.ศรีสะเกษ อ.จักราช จ.นครราชสีมา** แบบเลขที่

ขนาดโครงการ **ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร**

**เสริมดินถม ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.30 เมตร**

**พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	17.02	-	1.3642	23.22	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	20.00	74.34	1,486.88	1.3642	101.42	2,028.39
2	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	9.95	113.80	1,132.31	1.3642	155.25	1,544.70
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	139.80	-	1.3642	190.72	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	325.99	-	1.3642	444.72	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	1.00	618.43	618.43	1.3642	843.66	843.66
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มีไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	20.00	408.60	8,172.00	1.3642	557.41	11,148.24
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง	ม.	-	215.84	-	1.3642	294.45	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเนื้อหดตามขวาง	ม.	8.00	114.26	914.08	1.3642	155.87	1,246.99
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	68.42	-	1.3642	93.34	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	เมตร	6.00	1,300.47	7,802.82	1.3642	1,774.10	10,644.61

รวม 27,456.59

คิดเป็นเงินงบประมาณ 27,456.59

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 20,126.52

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 24 เมษายน 2569 ผู้ประมาณราคา นางสาวรุ่งริษา แอบทองกลาง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดซา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งริษา แอบทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ