

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ สาย บ้านช่องโค หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙,๓๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - สายที่ ๑ ซ่อมแซมถนนดิน จำนวน ๒ จุด
  - สายที่ ๒ ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๓ จุด
  - (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๙,๓๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๒...แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า
  - ๖.๓.....
  - ๖.๔.....
  - ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายนิติกร ตรกันยา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิชัย ดีพุดชา	กรรมการ
๗.๓ นายปทุม ทิศกระโทก	กรรมการ

## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ                    ซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 จุด

รายละเอียดโครงการ        จุดที่ 1 ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 4.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร  
พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร  
พร้อมซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ        บ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ            8 พฤศจิกายน 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4

เลขที่

/ 2565

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	40,636.68	1.3624	55,363.41	- ดอกเบี้ยเงินกู้            6 % - ภาษี                            7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย        0 % - เงินประกันผลงานหัก    0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			55,363.41	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			55,300.00	
(ตัวอักษร)                    -ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สี่บราคาดลาด เดือน ตุลาคม 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4


โครงการ ช่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 3 จุด หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักรราช จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่ /2565


ขนาดโครงการ จุดที่ 1 ช่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 4.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร  
จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร  
พร้อมช่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร  
จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร  
พร้อมช่อมแซมถนนที่ชำรุด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานวางป่าขูดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานทุบหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.		-				
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	287.97	110.72	31,883.60	1.3624	150.84	43,438.21
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	136.27	-	1.3624	185.65	-
2	งานผิวทาง							
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	14.00	625.22	8,753.08	1.3624	851.80	11,925.20

รวม	55,363.41
คิดเป็นเงินงบประมาณ	55,300.00
ยอดรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง	40,636.68
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายนิติกร ตรีกันยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายวิชัย ดิพุทธชา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง (นายนพทุม ทิศระโทก) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

## สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ  
 ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3)  
 รายละเอียดโครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อน  
 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน  
 สถานที่ตั้งโครงการ บ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสะเกษ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 เลขที่ /2565 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	24,957.76	1.3624	34,002.45	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,002.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			34,000.00	
(ตัวอักษร) -สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง  
 ที่มาของราคา : ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา-สี่ราคาดลาด เดือน ตุลาคม 2565

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิติกร ดวกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชัย ตีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปทุม ทิศกระโทก)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

โครงการ ชุมชนขอนแก่น จำนวน 2 จุด พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น 3) หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีระโก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องโค หมู่ที่ 2 ตำบลศรีระโก อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ /2565

ขนาดโครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อน

จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	- งานถมป่าขุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานจุดหรือคั่นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคืนทาง	ลบ.ม.	60.00	110.72	6,643.20	1.3624	150.84	9,050.70
2	งานโครงสร้าง							
	- ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.80 ม.	เมตร	11.00	1,664.96	18,314.56	1.3624	2,268.34	24,951.76

รวม 34,002.45

คิดเป็นเงินงบประมาณ 34,000.00

ยอดรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง 24,957.76

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2565 ผู้ประมาณราคา นายวิชัย ติตตะชาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....

(นายนิติกร ตรีกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....

(นายวิชัย ติตตะชาน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....

(นายปทุม ติตตะชาน)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ