

ใบประมาณราคางานขุดลอกสระหนองพะยอม

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านละกอ หมู่ 4 ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

แบบเลขที่ /2559

ปริมาณงาน ขุดลอกสระให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,300.00 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร งานดินทิ้งระยะทาง 1 ก.ม..


งานขนดินทิ้ง 8,000.00 ลบ.ม. งานลี้มกองดินและปรับเกลี่ยดินปริมาตรดิน 8,000.00 ลบ.ม. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย


ตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีละกอ ราคาน้ำมัน 24.00 - 24.90 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา	รวม	
1	งานขุด 1.1 ขุดลอกสระให้ได้ขนาด ลึกเฉลี่ย 5 เมตร	11,300.00	ลบ.ม.			26.38	298,094.00	298,094.00
2	งานขนดินทิ้ง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ปริมาตรดินทิ้ง	8,000.00	ลบ.ม.			5.35	42,800.00	42,800.00
3	งานลี้มกองดินและปรับเกลี่ยดิน ปริมาตรดิน	8,000.00	ลบ.ม.			4.16	33,280.00	33,280.00
	รวมเงิน							374,174.00
	FACTOR F							1.3266
	รวมเป็นเงิน							496,379.23
4	ป้ายโครงการ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1	ป้าย					4,000.00
	รวมเป็นเงินค่าขุดขยายทั้งสิ้น							500,379.23
								500,000.00

ห้าแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

ลงชื่อ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดขยายสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....ขุดลอกสระให้ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๐๐.๐๐ ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
งานดินทิ้งระยะทาง ๑ ก.ม. งานขนดินทิ้ง ๘,๐๐๐.๐๐ ลบ.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....โครงการขุดขยายสระหนองพะยอม บ้านละกอ หมู่ที่ ๔
- ๕.๑....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
- ๕.๒.....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางเจนิทดา เขม้นเขตรกิจ
 ๒. นายนิติกร ดรกันยา
 ๓. นายพงษ์เดช ชิมกระโทก