



เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน
พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสะพานองพลวง หมู่ที่ ๗ บ้านลุงอ่อน
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
ประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสะพานองพลวง หมู่ที่ ๗ บ้านลุงอ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนายกองค้การบริหารส่วน
ตำบลศรีละกอ ได้อนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว งบประมาณ ๒๔๔,๓๐๕.๐๐ บาท
(สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน) ราคากลาง ๒๕๓,๕๓๔.๘๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อย
สามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง
ก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙


(นายประเสริฐศักดิ์ ทินกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ บริเวณสระหนองพลวง หมู่ที่ ๗ บ้านลุงถ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ ๒๔๔,๓๐๕.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบ บริเวณสระหนองพลวง หมู่ที่ ๗ บ้านลุงถ่อน (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ) จำนวน ๑๐ แผ่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๕๓,๕๓๔.๘๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน (แบบ ปร.๑) จำนวน ๖ หน้า
 - ๖.๓ แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๒) จำนวน ๒ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิชัย	ดีพุดชา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายพงษ์ศักดิ์	มนุษย์รัมย์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรุ่งริ้วา	แอบทองกลาง	ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างอาคาร

โครงการงานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณหนองพลวง

สถานที่ก่อสร้าง หนองพลวง หมู่ที่ 7 บ้านลุงอ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและงานวางท่อประปา		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	30,840.40	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	23,033.30	
1.3	งานวางท่อระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ	154,271.72	
2	งานครุภัณฑ์		
2.1	งานครุภัณฑ์	45,389.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	253,534.82	
	ราคากลาง	253,534.82	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์-)		



ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



กรรมการ

(นางสาวรุ่งริษา แอบทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างอาคาร

โครงการงานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระหนองพลวง

สถานที่ก่อสร้าง สระหนองพลวง หมู่ที่ 7 บ้านลุงอ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	23,590.92	1.3073	30,840.40	
2	งานสถาปัตยกรรม	17,618.99	1.3073	23,033.30	
3	งานวางท่อระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ	118,007.90	1.3073	154,271.72	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				208,145.41	



.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุดชา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งริษา แอบทองกลาง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานโครงสร้างอาคาร

โครงการงานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระหนองหลวง

สถานที่ก่อสร้าง สระหนองหลวง หมู่ที่ 7 บ้านลุงอ่อน ตำบลศรีละกอก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอก

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่.....

ราคารับมัน 40.11 บาท/ลิตร หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	1.2 งานวัสดุรองพื้น (ทรายหยาบ)	1.03	ลบ.ม.	470.00	484.10	112.00	115.36	599.46	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1.60	ตร.ม.	-	-	163.00	260.80	260.80	
	- ไม้แบบ	1.10	ลบ.ฟ.	400.00	440.00	-	-	440.00	
	- ตะปู	0.40	กก.	65.00	26.00	-	-	26.00	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต		กก. หรือ ตัน						
	- งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (SR24)	4.00	กก.	18.73	74.92	4.90	19.60	94.52	
	- งานเหล็กเสริมผิวข้อย้อย DB Ø 12 มม. (SD40)	55.00	กก.	18.20	1,001.00	3.90	214.50	1,215.50	
	- งานเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.10X0.30 ม.#	15.00	ตร.ม.	35.00	525.00	6.00	90.00	615.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.69	กก.	36.15	61.09	-	-	61.09	
	1.5 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีต 1:2:4	1.500	ลบ.ม.	2,887.85	4,331.77	467.00	700.50	5,032.27	
	1.6 งานเหล็กโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้วหนา 3.20 มม.	2.000	ท่อน	1,283.00	2,566.00	799.68	1,599.36	4,165.36	
	- เหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 20 มม.หนา 2.30 มม.	3.000	ท่อน	528.00	1,584.00	341.04	1,023.12	2,607.12	
	- เหล็ก C ขนาด 75 x 50 x 20 มม.หนา 2.30 มม.	5.000	ท่อน	436.00	2,180.00	242.76	1,213.80	3,393.80	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1.50 นิ้ว x 3.00 นิ้วหนา 2.30 มม.	7.000	ท่อน	520.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้วหนา 6 มม.	4.00	แผ่น	110.00	440.00	-	-	440.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				17,353.88		6,237.04	23,590.92	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	17.10	ตร.ม.	93.00	1,590.30	-	-	1,590.30	
	2.2 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนผนังภายใน	17.10	ตร.ม.	96.00	1,641.60	-	-	1,641.60	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอก	17.10	ตร.ม.	109.00	1,863.90	-	-	1,863.90	
	2.3 งานประตูด								

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประติรูป 1 บาน UPVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.80 x 2.00 เมตร (มือจับ+กุญแจ อุปกรณ์ครบ)	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	103.00	103.00	2,983.00	
	2.4 งานหลังคาเหล็กกริดลอน (metal shee)								
	- เหล็กกริดลอน (metal shee) ลีอะลูมิเนียม	21.80	ตร.ม.	266.00	5,798.80	72.00	1,569.60	7,368.40	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% (ภายใน) สีกำหนดให้ภายหลัง	17.10	ตร.ม.	31.00	530.10	-	-	530.10	
	- งานสีน้ำอะคริลิก 100% (ภายนอก)	17.10	ตร.ม.	35.00	598.50	-	-	598.50	
	- งานสีกันสนิม	16.38	ตร.ม.	36.00	589.68	-	-	589.68	
	2.6 งานทาสี								
	- ท่อ พีวีซี Ø 3 " ชั้น 8.5	1.00	ชุด	453.51	453.51	-	-	453.51	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				15,946.39		1,672.60	17,618.99	
3	งานวางท่อระบบสูบน้ำ และส่งน้ำ								
	3.1 ท่อสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ HDPE ขนาด Ø 2 นิ้ว	15.00	เมตร	77.00	1,155.00	-	-	1,155.00	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ฟุต	283.42	566.84	160.00	320.00	886.84	
	- ข้อต่อเกลียวนอก Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	อัน	32.00	32.00	-	-	32.00	
	- ข้อต่อเยียน Ø 2 นิ้ว 13.5	1.00	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	

แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการงานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระหนองพลวง

สถานที่ก่อสร้าง สระหนองพลวง หมู่ที่ 7 บ้านลุงถ่อน ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	VAT	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	42,420.00	1.07	45,389.40	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				45,389.40	

SK4

.....ประธานกรรมการ

(นายวิชัย ดีพุทธา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

CS

.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายพงษ์ศักดิ์ มนูญรัมย์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

SK4

.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งจิรา แอบทองหลาง)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการงานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้าน พร้อมวางท่อส่งน้ำดิบบริเวณสระหนองพลวง

สถานที่ก่อสร้าง สระหนองพลวง หมู่ที่ 7 บ้านเลข่อน ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2569

แบบเลขที่.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 บั้มหอยโข่ง								
	- บั้มหอยโข่ง DC/AC ขนาด 2,200 วัตต์ หน้าแปลน Ø 2 นิ้ว	1.00	เครื่อง	11,500.00	11,500.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	
	- ตู้ควบคุมปั้มหอยโข่ง ขนาด 2,200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ตู้	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	1.2 แผงโซล่าเซลล์								
	- แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า 580 วัตต์	8.00	แผง	2,990.00	23,920.00	500.00	4,000.00	27,920.00	
รวมงานครุภัณฑ์					36,920.00	5,500.00		42,420.00	