



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖
ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๒๖,๓๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ราคากลางเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของ กรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้อง ประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลาง โดยได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็น จำนวนเงิน -๒๖,๓๐๐- บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายวรุฒิ นนพละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๓๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

จุดที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร
วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร เดิม จำนวน ๗ ท่อน

จุดที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร

จุดที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร

จุดที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

(ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน -๒๖,๓๐๐- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑...แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒...แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓.....

๖.๔.....

๖.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางเงินिता ท้าวกระโทก

๗.๒ นายนิติกร ตรกัณยา

๗.๓ นางสุกัญญา เลิศสูงเนิน

ใบสรุปประมาณราคา

ปร.๕


ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดิน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีละกอ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงานตาม ปร.๕

ตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีละกอ


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ราคาน้ำมัน ๒๓.๑๖ บาท/ลิตร)

ราคางานดินอ้างอิงจากราคางานชลประทาน

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน ทาง	๑๙,๓๗๐.๘๘	๑.๓๖๐๗	๒๖,๓๕๗.๙๖	
	รวมเป็นเงิน			๒๖,๓๕๗.๙๖	
	ปรับราคา			๒๖,๓๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖,๓๐๐.๐๐	
	สองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน			๒๖,๓๐๐.๐๐	

ลงชื่อ  ประมาณราคา
 (นายนิติกร ดรกันยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นางศิริกัญญา เจริญกิจ)
 ปลัด อบต.ศรีละกอ

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายวรวิทย์ นนพละ)
 นายก อบต.ศรีละกอ

ใบประมาณราคา

ปร.๔

ชื่อโครงการ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลศรีสะเกษ อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร

วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. เดิม จำนวน ๗ ท่อน

จุดที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร

จุดที่ ๓ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๖๐ เมตร

จุดที่ ๔ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร

ตามแบบมาตรฐาน อบต.ศรีสะเกษ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ราคาน้ำมัน ๒๓.๑๖ บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ราคารวม(บาท)
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา	รวมเงิน	
๑	ปริมาณดินถม						-	-
	๑.๑ จุดที่ ๑ ดินถม	๒๙.๗๕	ลบ.ม.	๙๔.๗๙	๒,๘๒๐.๐๐		-	๒,๘๒๐.๐๐
	วางท่อ ค.ส.ล. () ๐.๖๐ ม. เดิม	๗.๐๐	ท่อน			๒๙๓.๖๕	๒,๐๕๕.๕๕	๒,๐๕๕.๕๕
	(ราคาวัสดุ + ค่าแรง)							
	๑.๒ จุดที่ ๒ ดินถม	๑๙.๓๘	ลบ.ม.	๙๔.๗๙	๑,๘๓๗.๐๓		-	๑,๘๓๗.๐๓
๑.๓ จุดที่ ๓ ดินถม	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๙๔.๗๙	๕,๖๘๗.๕๐		-	๕,๖๘๗.๕๐	
๑.๔ จุดที่ ๔ ดินถม	๕๐.๐๐	ลบ.ม.	๙๔.๗๙	๔,๗๓๙.๕๐		-	๔,๗๓๙.๕๐	
วางท่อ ค.ส.ล. () ๐.๘๐ ม. เดิม	๖.๐๐	ท่อน			๓๗๑.๙๐	๒,๒๓๑.๔๐	๒,๒๓๑.๔๐	
(ราคาวัสดุ + ค่าแรง)								
	รวมเป็นเงิน							๑๙,๓๗๐.๘๘

ลงชื่อ

(นายนิติกร ตรกันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นางศิริกัญญา เจริญกิจ)

ปลัด อบต.ศรีสะเกษ

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายวิฑูรย์ มณฑล)

นายก อบต.ศรีสะเกษ

อนุมัติ